

ダンゴ建設株式会社

御中

印紙

下記の通りご注文を承りました。

工 事 名 : サンプル建築工事
 工 事 場 所 : 甲府市丸の内3-28-9
 工 期 ・ 納 期 : ~ 平成27年8月15日
 注 文 内 容 : 内訳書のとおり
 特 記 事 項 :

注文条項 :

備考 :

受注者 :

印

注文金額 ¥3,678,660- (うち消費税 272,493)

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
K	建材		1	式		
1	基礎パッキン	20×100×910	100	個	500	50,000
2	床束 (プラ束)	245~385	37	個	500	18,500
3	束ボンド		3	袋	850	2,550
4	ケイカル板	6ミリ×3×6	21	枚	850	17,850
5	ケイカル板 (有孔)	6ミリ×3×6	6	枚	1,350	8,100
6	ケイカル板	12ミリ×3×6	5	枚	1,800	9,000
7	ラワン構造合板	12ミリ×3×6	7	枚	1,700	11,900
8	eキューズ (断熱材)	105×430×9尺3.1坪	45	枚	3,500	157,500
9	構造用合板、針	床下地12ミリ×3×6	70	枚	1,300	91,000
10	構造用合板、針	屋根下地12ミリ×3×6	63	枚	1,300	81,900
11	構造用合板、針	2F床下地24ミリ×3×6	43	枚	2,600	111,800
12	シナランバー	21ミリ3×6	6	枚	3,500	21,000
13	シナランバー	18ミリ3×6	5	枚	3,000	15,000
14	ランバー小口テープ	21ミリ用、18ミリ用	2	ヶ	2,000	4,000
15	ラワンベニア、床下地	9ミリ3×6	5	枚	2,500	12,500
16	ラワンベニア、壁下地	4ミリ3×6	55	枚	750	41,250
17	ラワンベニア、棚材	5.5ミリ3×6	2	枚	850	1,700
18	フローリング材	NKL-2Y	22	坪	8,000	176,000
19	上り框	90×150×1820	1	本		7,400
20	付け框	30×150×1820	2	本	5,400	10,800
21	養生シート		3	本	2,000	6,000
22	養生ベニア (2枚分)	3ミリ×3×6	32	枚	880	28,160
23	養生テープ		18	個	350	6,300
24	壁、天井断熱	ハウスロン100ミリ	15	束	5,000	75,000
25	ベベルボード	9.5ミリ3×6	72	枚	360	25,920
26	ベベルボード	12.5ミリ3×6	235	枚	450	105,750
27	天井点検口	450角	2	台	2,000	4,000
28	床下収納庫	600角	2	台	6,500	13,000
29	押し入れ中棚	4.5尺洋柄	1	組		6,500
30	押し入れ枕棚	4.5尺洋柄	1	組		6,620

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額
31	押し入れ枕棚	4. 5尺洋柄	1	組		5,490
32	押し入れ枕棚	6尺洋柄	1	組		1,223
33	押し入れ枕棚	4. 5尺洋柄 (2F)	1	組		1,156
	[小計]					1,134,869
L	建具材		1	式		
1	玄関クローゼット	w 1 1 8 3 × H 2 0 2 3	1	セット		7,018
2	1F洋室7帖 (室内ドア)	w 7 5 4 × H 2 0 2 3	1	セット		8,772
3	1F洋室7帖 (クローゼット)	1 1 8 3 × H 2 0 2 3	1	セット		7,018
4	1F和室 (クローゼット)	w 1 1 8 3 × H 2 0 2 3	1	セット		7,018
5	1F和室 (引き違い4枚)	w 2 3 3 9 × H 2 0 2 3	1	セット		21,053
6	1Fダイニング (室内ドア)	w 7 5 4 × H 2 0 2 3	1	セット		8,070
7	1F収納 (クローゼット)	w 7 3 4 × H 2 0 2 3	1	セット		9,473
8	1F洗面脱衣 [片引き戸]	w 1 6 4 4 × H 2 0 2 3	1	セット		9,473
9	1F階段横 (クローゼット)	w 7 3 4 × H 2 0 2 3	1	セット		5,613
10	1Fトイレ (片引き戸)	w 1 6 4 4 × H 2 0 2 3	1	セット		8,070
11	2F洋室1 (クローゼット)	w 1 6 4 3 × H 2 0 2 3	1	セット		9,123
12	2F洋室1 (室内ドア)	w 7 5 4 × H 2 0 2 3	1	セット		9,123
13	2F洋室1 (引き違い2枚)	w 1 6 4 4 × H 2 0 2 3	1	セット		14,035
14	2F洋室2 (クローゼット)	w 1 6 4 3 × H 2 0 2 3	1	セット		9,123
15	2F洋室2 (室内ドア)	w 7 5 4 × H 2 0 2 3	1	セット		5,613
16	2Fトイレ (片引き戸)	w 1 6 4 4 × H 2 0 2 3	1	セット		8,772
17	2F納戸 (室内引き戸)	w 1 6 4 4 × H 2 0 2 3	1	セット		5,613
18	2F洋室3 (室内ドア)	w 7 5 4 × H 2 0 2 3	1	セット		5,613
19	2F洋室3 (クローゼット)	w 1 6 4 3 × H 2 0 2 3	1	セット		9,123
20	2F洋室4 (クローゼット)	w 1 6 4 3 × H 2 0 2 3	1	セット		9,123
21	2F洋室 (室内ドア)	w 7 5 4 × H 2 0 2 3	1	セット		5,613
22	2F収納 (クローゼット)	w 7 3 4 × H 2 0 2 3	1	セット		5,613
23	クッション巾木	L 4 0 0 0 × 1 0 N	40	枚	2,500	100,000
24	廻り縁スリム	L 4 0 0 0 × 1 0 L	50	枚	2,500	125,000
25	角型笠木	L 4 0 0 0	1	式		21,053
26	窓枠		1	式		59,670
27	ドアストッパー		1	式		10,000
28	プレカット階段		1	式		139,750
29	2F造作建具		1	式		30,000
	[小計]					673,538
M	住設器機		1	式		
1	ユニットバス (パナソニック)	ココチーノ S 1 6 2 1	1	式		317,000
2	システムキッチン (クリナップ)	ラクエラ	1	式		158,940
3	I Hクッキングヒーター		1	台		55,000
4	キッチンパネル	3 × 8、2枚入り	1	束		17,600
5	キッチンパネル施工キット	ホワイト	1	箱		3,780
6	ジョイナー		2	本	920	1,840
7	洗面化粧台	L I X I L、P T O 8モデル	2	台	36,000	72,000
8	1Fトイレ手洗い	カウンター付	1	台		60,000

