

# 実行予算書

		昭和

No	1		① 見積金額	② 実行予算	利益率	①-② 粗利益
状 況		税 抜 金 額	700,000	610,000	13	90,000
見 積 日	2015/7/1	消 費 税	56,000	48,800		
顧 客 名	甲府建設株式会社	税 後 値 引				
見 積 先	甲府 二郎 様	税 込 金 額	756,000	658,800	13	97,200
工 事 名	サンプル設備工事	備 考				
工 事 場 所	甲府市丸の内3-28-9					
見積有効期限	お見積後30日					
納 入 期 日						
御 支 払 条 件	工事請負契約書の通り					
担 当 者	昭和 一郎	メ	モ			











## 給水管引込工事

ダンゴ建設株式会社

No	項目	規格・摘要	実行数量	単位	実行単価	実行金額	備考	コード	発注先名
	配管材料費								
	VP用ボール式バルブ分水栓	75X20	1	個		8,492			
	伸縮可とう継手	20	4	個	3,600	14,400			
	逆止弁付ボール止水栓	20	1	個		7,833			
	メーターBOX	20	1	個		4,800			
	ブロック		2	個	100	200			
	SGP-VB	20	3	m	763	2,289			
	HIVP	20	2	m	156	312			
	配管工事費								
	分岐掘削工	75X20	1	ヶ所		29,500			
	分水栓取付工	75X20	1	ヶ所		2,490			
	管布設工（全面入替）	H=0.6 20	2	m	5,900	11,800			
	布設工	SGP-VB 20	3	m	2,880	8,640			
	ポリスリーブ取付工	75	1	ヶ所		390			
	止水栓取付工（BOX据付を含む）	20	1	ヶ所		1,500			
	擁壁穴明け費		2	ヶ所	2,400	4,800			
	保温工事費		1	式		4,000			
	埋設シート設置工		1	m		220			
	舗装切断工		4	m	360	1,440			
	舗装撤去工		1	式		3,200			
	舗装処理費		1	式		1,200			
	交通整理員		1	人工		12,000			
	消耗品雑材料費		1	式		3,194			
	占用届		1	件		4,300			
	[小計]					127,000			