


# 実行予算書

集計日：2022/07/29

No	4			状 況	契約			
見 積 日	2021/1/15			担 当 者	昭和 一郎			
顧 客 名	甲府建設株式会社 御中							
見 積 先	甲府 二郎 様			契 約 日				
工 事 名	サンプル設備工事			着 工 日				
工 事 場 所	山梨県甲府市			竣 工 日				
見積有効期限	お見積後30日			予 算 提 出 日				
納 入 期 日								
御 支 払 条 件	工事請負契約書の通り							
備 考								
見 積 書 メ モ	2回目			実行予算メモ				
	見 積 金 額	実 行 金 額	注 文 金 額	予 算 残 高	実行粗利益	利益率	注文粗利益	利益率
工 事 計	791,346	740,000	216,000	524,000	51,346	6	575,346	73
法 定 福 利 費	26,836	25,094						
税 抜 金 額	818,182	765,094	216,000	549,094	53,088	6	602,182	74
消 費 税	81,818	76,509	21,600					
税 後 値 引								
税 込 金 額	900,000	841,603	237,600	604,003	58,397	6	662,400	74

No	項目	規格・摘要	見積数量	実行数量	単位	見積単価	実行単価	注文数量	単位	注文単価	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	見積備考	注文備考	メモ	No	予定発注先	No	発注先	注文No	状況	注文日	見積非税	注文非税		
	給水設備工事		1	1	式						101,000	87,000	87,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001		2021/01/23				
	給湯設備工事		1	1	式						43,000	36,000	36,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001		2021/01/23				
	排水設備工事		1	1	式						395,000	324,000		324,000														
	衛生器具設備工事		1	1	式						113,000	93,000	93,000							05	○×建設 株式会社	4-002		2021/01/24				
	給水管引込工事		1	1	式						140,000	127,000		127,000														
	現場雑費		1	1	式	8,000	7,000				8,000	7,000		7,000														
	諸経費	上、下水道申請費を含む	1	1	式	80,000	66,000				80,000	66,000		66,000														
	※ 別途費用																											
	水道利用加入金	136,500円																										
	設計審査手数料・竣工検査手数料	8,700円																										
	[値 引]										-88,654																	
	[工 事 計]										791,346	740,000	216,000	524,000														
	[法定福利費]										26,836	25,094																
	[合 計]										818,182	765,094	216,000	549,094														
	[消 費 税]										81,818	76,509	21,600															
	[税込み合計]										900,000	841,603	237,600	604,003														

No	項目	規格・摘要	見積数量	実行数量	単位	見積単価	実行単価	注文数量	単位	注文単価	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	見積備考	注文備考	メモ	No	予定発注先	No	発注先	注文No	状況	注文日	見積非税	注文非税
	配管材料費																	04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP20	24	22	m	177	161	22		161	4,248	3,542	3,542					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP13	12	12	m	99	90	12		90	1,188	1,080	1,080					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	架橋ポリエチレン管	13A 保温厚3mm	24	24	m	258	232	24		232	6,192	5,568	5,568					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	配管用継手材料費		1	1	式	18,500	18,000	1		18,000	18,500	18,000	18,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	管支持金物		1	1	式	1,872	1,810	1		1,810	1,872	1,810	1,810					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
																		04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	屋内配管工事費																	04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内)	HIVP 20	1	1	m	1,330	1,064	1		1,064	1,330	1,064	1,064					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	架橋ポリエチレン管	13A	24	24	m	800	640	24		640	19,200	15,360	15,360					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
																		04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	屋外配管工事費																	04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外)	HIVP 20	23	21	m	800	640	21		640	18,400	13,440	13,440					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	根切り埋戻し費		1	1	式	28,000	26,000	1		26,000	28,000	26,000	26,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	消耗品雑材料費		1	1	式	2,070	1,136	1		1,136	2,070	1,136	1,136					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	[小計]										101,000	87,000	87,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		

No	項目	規格・摘要	見積数量	実行数量	単位	見積単価	実行単価	注文数量	単位	注文単価	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	見積備考	注文備考	メモ	No	予定発注先	No	発注先	注文No	状況	注文日	見積非税	注文非税
	配管材料費																	04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	架橋ポリエチレン管	13A	19	19	m	800	640	19		640	15,200	12,160	12,160					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	配管用継手材料費		1	1	式	9,800	9,500	1		9,500	9,800	9,500	9,500					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	管支持金物		1	1	式	1,200	1,000	1		1,000	1,200	1,000	1,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
																		04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	配管工事費																	04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	架橋ポリエチレン管	13A	19	19	m	800	640	19		640	15,200	12,160	12,160					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	消耗品雑材料費		1	1	式	1,600	1,180	1		1,180	1,600	1,180	1,180					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		
	[小 計]										43,000	36,000	36,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2021/01/23		

No	項目	規格・摘要	見積数量	実行数量	単位	見積単価	実行単価	注文数量	単位	注文単価	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	見積備考	注文備考	メモ	No	予定発注先	No	発注先	注文No	状況	注文日	見積非税	注文非税
	配管材料費																									
	硬質塩ビ管	VU100	44	44	m	546	436				24,024	19,184		19,184												
	硬質塩ビ管	VU75	20	20	m	364	302				7,280	6,040		6,040												
	硬質塩ビ管	VU50	15	15	m	186	169				2,790	2,535		2,535												
	配管用継手材料費		1	1	式	24,000	22,000				24,000	22,000		22,000												
	管支持金物		1	1	式	7,500	7,000				7,500	7,000		7,000												
	小口径汚水桝	100-150	3	3	組	3,580	3,000				10,740	9,000		9,000												
	トラップ桝	300	2	2	組	3,180	2,800				6,360	5,600		5,600												
	雨水桝	300	4	4	組	2,572	2,300				10,288	9,200		9,200												
	屋内配管工事費																									
	硬質塩ビ管(屋内)	VU75	2	2	m	3,990	3,192				7,980	6,384		6,384												
	硬質塩ビ管(屋内)	VU50	13	13	m	2,660	2,128				34,580	27,664		27,664												
	屋外配管工事費																									
	硬質塩ビ管(屋外)	VU100	44	44	m	3,230	2,584				142,120	113,696		113,696												
	硬質塩ビ管(屋外)	VU75	18	18	m	2,470	1,976				44,460	35,568		35,568												
	硬質塩ビ管(屋外)	VU50	2	2	m	1,710	1,368				3,420	2,736		2,736												
	小口径汚水桝取付費	100-150	3	3	ヶ所	6,000	4,800				18,000	14,400		14,400												
	トラップ桝取付費	300	2	2	ヶ所	6,000	4,800				12,000	9,600		9,600												
	雨水桝取付費	300	4	4	ヶ所	6,000	4,800				24,000	19,200		19,200												
	消耗品雑材料費		1	1	式	15,458	14,193				15,458	14,193		14,193												
	[小計]										395,000	324,000		324,000												

No	項目	規格・摘要	見積数量	実行数量	単位	見積単価	実行単価	注文数量	単位	注文単価	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	見積備考	注文備考	メモ	No	予定発注先	No	発注先	注文No	状況	注文日	見積非税	注文非税
	ガーデンパン及び水栓柱	W=450, 900L	1	1	組	11,330	10,000	1		10,000	11,330	10,000	10,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		
	ガーデンパン及び水栓柱取付費		1	1	組	6,000	4,800	1		4,800	6,000	4,800	4,800							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		
	散水栓	散水栓BOX, T27NH13	1	1	組	3,580	2,925	1		2,925	3,580	2,925	2,925							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		
	散水栓取付費	散水栓BOX, T27NH13	1	1	組	4,500	4,000	1		4,000	4,500	4,000	4,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		
	洗濯機用水栓取付費		1	1	個	4,000	3,200	1		3,200	4,000	3,200	3,200							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		
	洗濯機パン取付費		1	1	個	10,000	8,000	1		8,000	10,000	8,000	8,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		
	洋風便器取付費		1	1	組	14,000	11,200	1		11,200	14,000	11,200	11,200							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		
	紙巻器取付費		1	1	個	2,500	2,000	1		2,000	2,500	2,000	2,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		
	洗面化粧台取付費		1	1	組	10,000	8,000	1		8,000	10,000	8,000	8,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		
	ユニットバス接続費		1	1	台	8,000	6,400	1		6,400	8,000	6,400	6,400							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		
	流し台接続費		1	1	組	5,000	4,000	1		4,000	5,000	4,000	4,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		
	エコキュート取付費		1	1	台	25,000	20,000	1		20,000	25,000	20,000	20,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		
	消耗品雑材料費		1	1	式	9,090	8,475	1		8,475	9,090	8,475	8,475							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		
	[小計]										113,000	93,000	93,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2021/01/24		

No	項目	規格・摘要	見積数量	実行数量	単位	見積単価	実行単価	注文数量	単位	注文単価	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	見積備考	注文備考	メモ	No	予定発注先	No	発注先	注文No	状況	注文日	見積非税	注文非税
	配管材料費																									
	VP用ボ-ル式ボ-ル分水栓	75X20	1	1	個	10,036	8,492				10,036	8,492		8,492												
	伸縮可とう継手	20	4	4	個	4,080	3,600				16,320	14,400		14,400												
	逆止弁付ボ-ル止水栓	20	1	1	個	8,952	7,833				8,952	7,833		7,833												
	メーターBOX	20	1	1	個	5,280	4,800				5,280	4,800		4,800												
	ブロック		2	2	個	130	100				260	200		200												
	SGP-VB	20	3	3	m	890	763				2,670	2,289		2,289												
	HIVP	20	2	2	m	178	156				356	312		312												
	配管工事費																									
	分岐掘削工	75X20	1	1	ヶ所	29,500	29,500				29,500	29,500		29,500												
	分水栓取付工	75X20	1	1	ヶ所	2,490	2,490				2,490	2,490		2,490												
	管布設工(全面入替)	H=0.6 20	2	2	m	5,900	5,900				11,800	11,800		11,800												
	布設工	SGP-VB 20	3	3	m	3,600	2,880				10,800	8,640		8,640												
	ポリスリーブ取付工	75	1	1	ヶ所	390	390				390	390		390												
	止水栓取付工(BOX据付を含む)	20	1	1	ヶ所	1,500	1,500				1,500	1,500		1,500												
	擁壁穴明け費		2	2	ヶ所	3,000	2,400				6,000	4,800		4,800												
	保温工事費		1	1	式	4,500	4,000				4,500	4,000		4,000												
	埋設シート設置工		1	1	m	220	220				220	220		220												
	舗装切断工		4	4	m	360	360				1,440	1,440		1,440												
	舗装撤去工		1	1	式	4,000	3,200				4,000	3,200		3,200												
	舗装処理費		1	1	式	1,500	1,200				1,500	1,200		1,200												
	交通整理員		1	1	人工	14,000	12,000				14,000	12,000		12,000												
	消耗品雑材料費		1	1	式	3,686	3,194				3,686	3,194		3,194												
	占用届		1	1	件	4,300	4,300				4,300	4,300		4,300												
	[小計]										140,000	127,000		127,000												