

実行予算書

集計日：2024/06/30

No	4	状 況	契約
見 積 日	2024/5/15	担 当 者	昭和 一郎
顧 客 名	甲府建設株式会社 御中		
見 積 先	甲府 二郎 様	契 約 日	
工 事 名	サンプル設備工事	着 工 日	
工 事 場 所	山梨県甲府市	竣 工 日	
見積有効期限	お見積後30日	予 算 提 出 日	
納 入 期 日			
御 支 払 条 件	工事請負契約書の通り		
備 考			
見 積 書 メ モ	2回目	実行予算メモ	

	見 積 金 額	実 行 金 額	注 文 金 額	予 算 残 高	実行粗利益	利益率	注文粗利益	利益率
工 事 計	791,346	740,000	216,000	524,000	51,346	6	575,346	73
法 定 福 利 費	26,836	25,094						
税 抜 金 額	818,182	765,094	216,000	549,094	53,088	6	602,182	74
消 費 税	81,818	76,509	21,600					
税 後 値 引								
税 込 金 額	900,000	841,603	237,600	604,003	58,397	6	662,400	74

実行予算書

集計日：2024/06/30

No	項目 規格・摘要	見積数量 見積単価	見積金額	実行数量 実行単価	実行金額	注文数量 注文単価	注文金額	予算残高	注文No 注文日	予定発注先 発注先	見積備考 注文備考
	給水設備工事	1	101,000	1	87,000		87,000		4-001	昭和設備 株式会社	
	給湯設備工事	1	43,000	1	36,000		36,000		4-001	昭和設備 株式会社	
	排水設備工事	1	395,000	1	324,000			324,000			
	衛生器具設備工事	1	113,000	1	93,000		93,000		4-002		
	給水管引込工事	1	140,000	1	127,000			127,000			
	現場雑費	1	8,000	1	7,000			7,000			
	諸経費 上、下水道申請費を含む	1	80,000	1	66,000			66,000			
※ 別途費用											
	水道利用加入金 136,500円										
	設計審査手数料・竣工検査手数料 8,700円										
	[値 引]		-88,654								
	[工 事 計]		791,346		740,000		216,000	524,000			
	[法定福利費]		26,836		25,094						
	[合 計]		818,182		765,094		216,000	549,094			
	[消 費 税]		81,818		76,509		21,600				

実行予算書

集計日：2024/06/30

No	項目 規格・摘要	見積数量 見積単価	見積金額	実行数量 実行単価	実行金額	注文数量 注文単価	注文金額	予算残高	注文No 注文日	予定発注先 発注先	見積備考 注文備考
	配管材料費								4-001	昭和設備	株式会社
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP20	24 177	4,248	22 161	3,542	22 161	3,542		4-001	昭和設備	株式会社
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP13	12 99	1,188	12 90	1,080	12 90	1,080		4-001	昭和設備	株式会社
	架橋ポリエチレン管 13A 保温厚3mm	24 258	6,192	24 232	5,568	24 232	5,568		4-001	昭和設備	株式会社
	配管用継手材料費	1 18,500	18,500	1 18,000	18,000	1 18,000	18,000		4-001	昭和設備	株式会社
	管支持金物	1 1,872	1,872	1 1,810	1,810	1 1,810	1,810		4-001	昭和設備	株式会社
									4-001	昭和設備	株式会社
	屋内配管工事費								4-001	昭和設備	株式会社
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内) HIVP 20	1 1,330	1,330	1 1,064	1,064	1 1,064	1,064		4-001	昭和設備	株式会社
	架橋ポリエチレン管 13A	24 800	19,200	24 640	15,360	24 640	15,360		4-001	昭和設備	株式会社
									4-001	昭和設備	株式会社
	屋外配管工事費								4-001	昭和設備	株式会社
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外) HIVP 20	23 800	18,400	21 640	13,440	21 640	13,440		4-001	昭和設備	株式会社
	根切り埋戻し費	1 28,000	28,000	1 26,000	26,000	1 26,000	26,000		4-001	昭和設備	株式会社
	消耗品雑材料費	1 2,070	2,070	1 1,136	1,136	1 1,136	1,136		4-001	昭和設備	株式会社
	[小 計]		101,000		87,000		87,000		4-001	昭和設備	株式会社

実行予算書

集計日：2024/06/30

No	項目 規格・摘要	見積数量 見積単価	見積金額	実行数量 実行単価	実行金額	注文数量 注文単価	注文金額	予算残高	注文No 注文日	予定発注先 発注先	見積備考 注文備考
配管材料費											
	硬質塩ビ管 VU100	44 546	24,024	44 436	19,184			19,184			
	硬質塩ビ管 VU75	20 364	7,280	20 302	6,040			6,040			
	硬質塩ビ管 VU50	15 186	2,790	15 169	2,535			2,535			
	配管用継手材料費	1 24,000	24,000	1 22,000	22,000			22,000			
	管支持金物	1 7,500	7,500	1 7,000	7,000			7,000			
	小口径汚水桝 100-150	3 3,580	10,740	3 3,000	9,000			9,000			
	トラップ桝 300	2 3,180	6,360	2 2,800	5,600			5,600			
	雨水桝 300	4 2,572	10,288	4 2,300	9,200			9,200			
屋内配管工事費											
	硬質塩ビ管(屋内) VU75	2 3,990	7,980	2 3,192	6,384			6,384			
	硬質塩ビ管(屋内) VU50	13 2,660	34,580	13 2,128	27,664			27,664			
屋外配管工事費											
	硬質塩ビ管(屋外) VU100	44 3,230	142,120	44 2,584	113,696			113,696			
	硬質塩ビ管(屋外) VU75	18 2,470	44,460	18 1,976	35,568			35,568			

実行予算書

集計日：2024/06/30

No	項目 規格・摘要	見積数量 見積単価	見積金額	実行数量 実行単価	実行金額	注文数量 注文単価	注文金額	予算残高	注文No 注文日	予定発注先 発注先	見積備考 注文備考
	ガーデンパン及び水栓柱 W=450, 900L	1 11,330	11,330	1 10,000	10,000	1 10,000	10,000		4-002		
	ガーデンパン及び水栓柱取付費	1 6,000	6,000	1 4,800	4,800	1 4,800	4,800		4-002		
	散水栓 散水栓BOX, T27NH13	1 3,580	3,580	1 2,925	2,925	1 2,925	2,925		4-002		
	散水栓取付費 散水栓BOX, T27NH13	1 4,500	4,500	1 4,000	4,000	1 4,000	4,000		4-002		
	洗濯機用水栓取付費	1 4,000	4,000	1 3,200	3,200	1 3,200	3,200		4-002		
	洗濯機パン取付費	1 10,000	10,000	1 8,000	8,000	1 8,000	8,000		4-002		
	洋風便器取付費	1 14,000	14,000	1 11,200	11,200	1 11,200	11,200		4-002		
	紙巻器取付費	1 2,500	2,500	1 2,000	2,000	1 2,000	2,000		4-002		
	洗面化粧台取付費	1 10,000	10,000	1 8,000	8,000	1 8,000	8,000		4-002		
	ユニットバス接続費	1 8,000	8,000	1 6,400	6,400	1 6,400	6,400		4-002		
	流し台接続費	1 5,000	5,000	1 4,000	4,000	1 4,000	4,000		4-002		
	エコキュート取付費	1 25,000	25,000	1 20,000	20,000	1 20,000	20,000		4-002		
	消耗品雑材料費	1 9,090	9,090	1 8,475	8,475	1 8,475	8,475		4-002		
	[小計]		113,000		93,000		93,000		4-002		

実行予算書

集計日：2024/06/30

No	項目 規格・摘要	見積数量 見積単価	見積金額	実行数量 実行単価	実行金額	注文数量 注文単価	注文金額	予算残高	注文No 注文日	予定発注先 発注先	見積備考 注文備考
配管材料費											
	VP用ボール式ナドル分水栓 75X20	1 10,036	10,036	1 8,492	8,492			8,492			
	伸縮可とう継手 20	4 4,080	16,320	4 3,600	14,400			14,400			
	逆止弁付ボール止水栓 20	1 8,952	8,952	1 7,833	7,833			7,833			
	メーターBOX 20	1 5,280	5,280	1 4,800	4,800			4,800			
	ブロック	2 130	260	2 100	200			200			
	SGP-VB 20	3 890	2,670	3 763	2,289			2,289			
	HIVP 20	2 178	356	2 156	312			312			
配管工事費											
	分岐掘削工 75X20	1 29,500	29,500	1 29,500	29,500			29,500			
	分水栓取付工 75X20	1 2,490	2,490	1 2,490	2,490			2,490			
	管布設工（全面入替） H=0.6 20	2 5,900	11,800	2 5,900	11,800			11,800			
	布設工 SGP-VB 20	3 3,600	10,800	3 2,880	8,640			8,640			
	ポリスリーブ取付工 75	1 390	390	1 390	390			390			
	止水栓取付工(BOX据付を含む) 20	1 1,500	1,500	1 1,500	1,500			1,500			
	擁壁穴明け費	2 3,000	6,000	2 2,400	4,800			4,800			
	保温工事費	1 4,500	4,500	1 4,000	4,000			4,000			

